DPV
SANTA FE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

PROVINCIA DE SANTA FE

Reconquista, 31 de Julio 2020

Esta Jefatura de Zona informa que por medio de la Oficina Técnica se realizó el proyecto para la reparación del puente aliviador, ubicado sobre la Ruta Prov. N° 98-s que une las localidades de Mussy y La Sarita. La propuesta fue elevada a consideración de la superioridad, con un presupuesto de $ 1.031.560,00.- El Administrador General aprobó formaliza un Convenio de Obra Especial entre DPV y Comuna de La Sarita para llevar adelante la ejecución de las tareas, con la modalidad de un adelanto financiero para inicio de los trabajos y certificaciones de avance de obra. Tiempo de Ejecución 90 dias, a partir de la fecha de la resolución que aprueba el Convenio. La Inspección de los trabajos estará a cargo de la Jefatura de Zona I Reconquista.-

La misma consta en Acondicionamiento del Tablero (desarme y reutilización de tablas existentes e incorporación de nuevas tablas para cubrir la totalidad de la superficie, colocación de guarda ruedas); Reparación Estructural, poner a plomo los pilotes de la pila central, ejecución de una zapata continúa de H° vinculando dichos pilotes, cambio de las vigas metálicas longitudinales, Restauración completo del estribo este, colocación de defensa metálicas en los accesos y trabajos complementarios necesario para confección del buen arte.-

JEFATURA DE ZONA I RECONQUISTA

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD
ZONA I
RECONQUISTA
Pcia. de Santa Fe

Escaneado con CamScanner