

“TERMINACIÓN NUEVO EDIFICIO COCINA CENTRALIZADA N° 9602”

RECONQUISTA

DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO

Di.P.A.I

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia

COCINA CENTRALIZADA

Elaboración y provisión de las raciones alimenticias a **33 Instituciones escolares** de la ciudad de Reconquista –

5500 raciones diarias

Planta de personal: 20 empleados




MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia

EMPLAZAMIENTO







EMPLAZAMIENTO

El nuevo edificio de la Cocina Centralizada se encuentra emplazado en la ciudad de Reconquista sobre calle 48, entre calles Av. Pietropaolo y Primera Junta.



PROYECTO

Intervención


Superficie
Cubierta
1.236,60m2.

Superficie
Semicubierta
131,43m2.

Superficie del
terreno
5.850,77m2.

PRESUPUESTO OFICIAL


$ 138.124.772,67





OBRAS EXTERIORES:

- Cerco Perimetral 215m
- Estacionamiento semicubierto: 135m2
- Acceso vehicular y maniobras, ripiado en zona estacionamiento: 340m2
- Parquización con césped en semillas: 765m2

FUNCIONAMIENTO GENERAL – DIAGRAMA DE FLUJO




Depósito –
Mantenimiento
Salida a distribución
Entrega
Cocción hornos y marmitas
Pre- elaborados
Dietas
Oficinas privadas
Sala reuniones-personal
Sanitarios-vestuarios
Recepción - administración


Salida vehicular
Servicios (agua, sistema contra incendio)
Control
Recepción productos
Depósitos
Grupo generador
Patio
Circulación vehicular
Residuos



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia

ALCANCE DE LA OBRA


- Terminaciones. Revoques, revestimientos, pisos, cerramientos laterales en cubierta, cielorrasos, impermeabilizaciones.
- Ejecución veredas municipales.
- Construcción de Cerco Perimetral.
- Conexión del edificio con las redes de servicios (cloacas, gas y energía eléctrica).
- Obras de acercamiento eléctrico de media y baja tensión, ampliación de potencia.
- Provisión de grupo electrógeno.





ALCANCE DE LA OBRA

- Estacionamiento vehicular, con cubierta de paneles fotovoltaicos. Sistema de generación de energía renovable.
- Instalación servicio contra Incendio.
- Provisión y colocación de equipos Split, ventiladores industriales y ventiladores centrífugos axiales para extracción de aire.





ALCANCE DE LA OBRA

- Mesadas. Mesadas gastronómicas de acero inoxidable. Mesadas de granito natural.
- Equipamiento gastronómico industrial (marmitas, hornos, campanas, refrigeradores, cocina compacta, carros térmicos, termotanques.

- Equipamiento mobiliario (pallets, locker, frente de placard, estanterías, cestos de residuos).

- Señalética. Identificación general exterior (letras corpóreas y cartel tótem) e interior (locales). Identificación de emergencia.







MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia



MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

Santa Fe
Provincia

GOBERNADOR
C.P.N. OMAR PEROTTI

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PROF. ADRIANA CANTERO

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
CPN. SILVINA FRANA

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA Y OBRAS PÚBLICAS
ARQ. LETICIA BATTAGLIA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
ARQ. ILEANA ROSSI SELUY


ESTAMOS CUMPLIENDO
GRACIAS
Gobierno de Santa Fe
Santa Fe
Provincia
santafe.gob.ar